

Przedmiar robót

Obiekt Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej
ELEOS

Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Budowa dz.nr 563/2, 564/5, 564/4 38-315 Uście Gorlickie, Gładyszów 45

Inwestor Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Biuro kosztorysowe Krzysztof Jędrzejowski 38-321 Moszczenica ul. Łąkowa 12

Sporządził mgr. inż Krzysztof Jędrzejowski

styczeń 2024 r.

Spis treści

1. Charakterystyka obiektu	3
2. Przedmiar	4

Charakterystyka obiektu

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Przedmiotem opracowania jest kosztorys oraz przedmiar na roboty budowlane związane z remontem Ośrodka ELEOS.

W zakres robót remontowych wchodzi :

- remont stolarki okiennej i drzwiowej
- remont ścian i sufitów poprzez szpachlowanie i malowanie
- malowanie balustrad schodowych
- remont balkonu poprzez wymianę balustrad wraz z czyszczeniem i impregnacją konstrukcji
- remont utwardzonego placu - ułożenie kostki brukowej

Przedmiar

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE		
		1.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
1	KNR 19-01 1019/05	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2 - drzwi wejściowe 1,25*2,35 okna jadalni 3*(1,16*1,85) drzwi kuchni 1,14*2,34 okna salki 1,46*1,88+1,15*1,88 drzwi salki 0,9*2,05 biuro 1,26*2,28+2*(0,87*2,14)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,938 6,438 2,668 4,907 1,845 6,596
		razem	m2	25,392
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH okna jadalni 3*(1,2*0,25) okna salki 1,5*0,25+1,19*0,25 biuro 2*(0,91*0,25)	m2 m2 m2	0,9 0,673 0,455
		razem	m2	2,028
3	KNR 19-01 0358/06	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych okna jadalni 3*(1,2) okna salki 1,5+1,19	m m	3,6 2,69
		razem	m	6,29
4	KNP 1 0117.2/01	Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- załadunek materiałów z rozbiórki	m3	2,5
5	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,5
6	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu - stolarki z rozbiórki	m3	2,5
		1.2. Montaż stolarki okiennej i rolet		
7	KNNR-W 3 1107/04	Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej o powierzchni do 1,0m2 w ramach i ściankach PCW 1,02*0,98	m2	1
		razem	m2	1
8	KNNR-W 2 1104/05	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone wykończone (drzwi wejściowe 125x235 jednoskrzydłowe z dostawką) 1,25*2,35	m2	2,938
		razem	m2	2,938
9	KNNR-W 2 1104/05	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone wykończone (boczne do kuchni 114x235 jednoskrzydłowe) - 1 szt 1,14*2,35	m2	2,679
		razem	m2	2,679
10	KSNR 7 0701/06	Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych (gabinet 126x228 dwuskrzydłowe)- 1 szt 1,26*2,28	m2	2,873
		razem	m2	2,873
11	KSNR 7 0701/06	Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych (gabinet 87x214 jednoskrzydłowe) - 2 szt 1,26*2,28	m2	2,873

Przedmiar

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 2,873
12	KNR 2-02 1209/04	Balustrady okienne proste z pochytem stalowym - 2 szt	m	2,1
13	KNNR-W 2 1104/04	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne wykończone - 1 szt. 90 cm 0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2 1,845
14	KNR 0-19 1022/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 - okna w jadalni 116cm*185cm - 3 szt 3*1,16*1,85	m2	6,438
			razem	m2 6,438
15	KNR 0-19 1022/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 - okna salki 115cm*188cm i 146cm*188cm - 2 szt 1,46*1,88 1,15*1,88	m2 m2	2,745 2,162
			razem	m2 4,907
16	KNR-W 2-02 2104/02	Parapety, półki i lady okładzinowe z elementów ze skał osadowych o grubości do 6cm i szerokości 30cm - parapety wewnętrzne - 5 szt okna jadalni 3*(1,2) okna salki 1,5+1,19	m m	3,6 2,69
			razem	m 6,29
17	KNR 202 506/1	Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - Parapety zewnętrzne - 7 szt Nr ST: rozdz. IV, pkt. 4 okna jadalni 3*(1,2*0,25) okna salki 1,5*0,25+1,19*0,25 biuro 2*(0,91*0,25)	m2 m2 m2	0,9 0,673 0,455
			razem	m2 2,028
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych typ "dzień-noc" (3 szt dla okien jadalni 116x185)	kpl	3
		1.3. Utwardzenie placu kostką brukową		
19	KNR 2-31u1 0100/01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm - analogia warstwa filtracyjna 5 cm (uzupełnienie wysiewki) 58,5	m2	58,5
			razem	m2 58,5
		1.4. Remont balkonu		
20	KNR 2-14 1204/02	Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów bez zastrzału 1,3*2+2,1	m	4,7
			razem	m 4,7
21	KNR 2-23 0604/03	Balustrada drewniana na pomoście drewnianym 1,3*2+2,1	m	4,7
			razem	m 4,7
22	KNK 7-28 0301/01	Rozbiórka podłogi drewnianej 1,3*2,1	m2	2,73

Przedmiar

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 2,73
23	KNR 0-21 4007/01	Ślepa podłoga z desek szerokości 15-20cm 1,3*2,1	m2	2,73
			razem	m2 2,73
24	TZKBNB VII III-3/296	Impregnacja bali i krawędziaków przez trzykrotne powlekanie preparatami olejnymi - impregnowanie deski 1,3*2,1	m2	2,73
			razem	m2 2,73
25	KNR 19-01 0629/02	Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni do 5,0m2 (2*4+8)*(4*0,16)	m2	10,24
			razem	m2 10,24
26	TZKBNB VII III-3/296	Impregnacja bali i krawędziaków przez trzykrotne powlekanie preparatami olejnymi - impregnowanie deski (2*4+8)*(4*0,16)	m2	10,24
			razem	m2 10,24
1.5. Remont rampy do rozładunku towarów				
27	KPRR 18 0059/01	Wymiana podłogi blaszanej lub ażurowej na podestach - analogia wymiana blachy na podesty ażurowe 1,6*1,1 5*1,2*0,3	m2 m2	1,76 1,8
			razem	m2 3,56
28	KPRR 4 0247/01	Wymiana konstrukcji wsporczej podestów i schodów- analogia montaż konstrukcji stopni	mb	1,5
29	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości - konstrukcja rampy 3	m2	3
			razem	m2 3
30	KNR 7-12 0205/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych - konstrukcja rampy	m2	3
31	KNR 7-12 0211/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych - FARBA POLIURETANOWA NAWIERZCHNIOWA - konstrukcja rampy	m2	3
32	KNR 2-02 1207/05	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - wykonanie balustrad	m	5
1.6. Remont schodów stalowych				
33	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości - konstrukcja istniejących balustrad	m2	5,7
34	KNR 7-12 0205/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych - konstrukcja istniejących balustrad	m2	5,7
35	KNR 7-12 0211/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych - FARBA POLIURETANOWA NAWIERZCHNIOWA - konstrukcja istniejących balustrad	m2	5,7
36	KNR 2-02 1207/05	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - uzupełnienie barkującej balustrady	m	2
1.7. Dostawa i montaż daszku nad wejściem				
37	Kalkulacja indywidualna	Daszek ze szkła bezpiecznego 150cmx110cm	kpl.	1
1.8. Okucie kominów blachą, wymiana kratek				
38	KNR-W 4-01 0538/04	Uzupełnienie obróbek blacharskich blachą ocynkowaną kołnierzy kominów i ścian - analogia okucie kominów blachą powlekaną		

Przedmiar

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2*0,6+(2*1,8*0,7+2*0,7*0,4)	m2	4,28
		1,2*0,6+(2*1*0,7+2*0,7*0,4)	m2	2,68
		1,4*0,6+(2*1,2*1+1,4*0,4+0,6*0,4)	m2	4,04
		0,7*0,5+(2*0,5*0,9+2*0,3*0,9)	m2	1,79
		razem	m2	12,79
39	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,	szt	40
40	KNR-W 3 0311/03	Osadzenie w murze z cegły krat stalowych, balustrad, kratki wentylacyjnych, narożników stalowych - analogia obsadzenie blaszanych kratki wentylacyjnych	szt	40
		18+14+6+2	szt	40
		razem	szt	40
2. ROBOTY WEWNĘTRZNE				
2.1. Jadalnia				
2.1.1. Ściany i sufity - przygotowanie pod malowanie				
41	KNR K-24 0101/01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	120,92
		74,05+46,87	m2	120,92
		razem	m2	120,92
42	KNR-W 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2 - - uzupełnienie po demontażu stolarki	m2	2,624
		(3*1,16+6*1,85)*0,18	m2	2,624
		razem	m2	2,624
43	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	68,422
		ściany (8,34*2+4,92*2)*2,58	m2	14,912
		słupy (2*1,06+2*0,54+2*1,29)*2,58	m2	-14,792
		minus otwory -(3*1,16*1,85+1,4*2,05+0,8*2,05+0,85*0,85+1,53*2,04)	m2	5,51
		szpalety (1,16*3+1,85*6+1,4+2,05*6+0,8+1,53)*0,18	m2	74,052
		razem	m2	74,052
44	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	41,033
		sufit 8,34*4,92	m2	5,838
		belka bok 2*8,34*0,35	m2	46,871
		razem	m2	46,871
2.1.2. Ściany i sufity - malowanie				
45	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	68,422
		ściany (8,34*2+4,92*2)*2,58	m2	14,912
		słupy (2*1,06+2*0,54+2*1,29)*2,58	m2	-14,792
		minus otwory -(3*1,16*1,85+1,4*2,05+0,8*2,05+0,85*0,85+1,53*2,04)	m2	5,51
		szpalety (1,16*3+1,85*6+1,4+2,05*6+0,8+1,53)*0,18	m2	74,052
		razem	m2	74,052
46	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	41,033
		sufit 8,34*4,92	m2	5,838
		belka bok 2*8,34*0,35	m2	46,871

Przedmiar

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 46,871
47	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany ściany $(8,34*2+4,92*2)*2,58$ słupy $(2*1,06+2*0,54+2*1,29)*2,58$ minus otwory $-(3*1,16*1,85+1,4*2,05+0,8*2,05+0,85*0,85+1,53*2,04)$ szpalety $(1,16*3+1,85*6+1,4+2,05*6+0,8+1,53)*0,18$	m2 m2 m2 m2	68,422 14,912 -14,792 5,51
			razem	m2 74,052
48	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity sufit $8,34*4,92$ belka bok $2*8,34*0,35$	m2 m2	41,033 5,838
			razem	m2 46,871
2.2. Wiatrolap				
2.2.1. Ściany i sufity - przygotowanie pod malowanie				
49	KNR K-24 0101/01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża $32,66+13,99$	m2	46,65
			razem	m2 46,65
50	KNR-W 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2 - - uzupełnienie po demontażu stolarki $(1,27+2*2,33)*0,2$	m2	1,186
			razem	m2 1,186
51	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach ściany $(2,75+5,42+2,44+0,53+1,72+3,7)*2,56$ minus otwory $-(2*0,88*2,33+1,27*2,33+0,93*2,33+1,39*2,05+1,26*2,05+0,95*2,05)$ szpalety $(2*0,88+1,27+0,93+1,39+1,26+0,95+8*2,33+4*2,05)*0,2$	m2 m2 m2	42,394 -16,607 6,88
			razem	m2 32,667
52	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $5,42*2,75-(0,53*1,72)$	m2	13,993
			razem	m2 13,993
2.2.2. Ściany i sufity - malowanie				
53	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany ściany $(2,75+5,42+2,44+0,53+1,72+3,7)*2,56$ minus otwory $-(2*0,88*2,33+1,27*2,33+0,93*2,33+1,39*2,05+1,26*2,05+0,95*2,05)$ szpalety $(2*0,88+1,27+0,93+1,39+1,26+0,95+8*2,33+4*2,05)*0,2$	m2 m2 m2	42,394 -16,607 6,88
			razem	m2 32,667
54	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity $5,42*2,75-(0,53*1,72)$	m2	13,993
			razem	m2 13,993
55	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany		

Przedmiar

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ściany $(2,75+5,42+2,44+0,53+1,72+3,7)*2,56$	m2	42,394
		minus otwory $-(2*0,88*2,33+1,27*2,33+0,93*2,33+1,39*2,05+1,26*2,05+0,95*2,05)$	m2	-16,607
		szpalety $(2*0,88+1,27+0,93+1,39+1,26+0,95+8*2,33+4*2,05)*0,2$	m2	6,88
		razem	m2	32,667
56	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity		
		$5,42*2,75-(0,53*1,72)$	m2	13,993
		razem	m2	13,993
2.2.3. Posadzki - wymiana cokolików				
57	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokolików posadzek		
		ściany $(2,75+5,42+2,44+0,53+1,72+3,7)$	m	16,56
		minus otwory $-(2*0,88+1,27+0,93+1,39+1,26+0,95)$	m	-7,56
		razem	m	9
58	KNR K-55 0401/05	Cokoliki z płytek o wysokości 10cm		
		ściany $(2,75+5,42+2,44+0,53+1,72+3,7)$	m	16,56
		minus otwory $-(2*0,88+1,27+0,93+1,39+1,26+0,95)$	m	-7,56
		razem	m	9
2.3. Klatka schodowa				
2.3.1. Ściany i sufity - przygotowanie pod malowanie				
59	KNR K-24 0101/01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża		
		127,4+44,67	m2	172,07
		razem	m2	172,07
60	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach		
		poziom 0 $(1,6+1,54+0,3+0,21+0,3)*2,24-(1,26*2,06)$	m2	6,252
		$(3,04+5,46+3,04+1,8+2,7)*2,38-(1*2,05+1*2,17)$	m2	33,955
		poziom 1 $(5,46*2+3*2)*2,6$	m2	43,992
		poziom 2 $(2,22+0,8+0,2+0,8+1,55+0,2+3+1,8)*2,76$	m2	29,173
		$2,42*1,59+4,01*1,72+0,5*1,5*2,4+1,57*1,48-(0,5*1,18*0,77)$	m2	14,414
		razem	m2	127,786
61	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		poziom 0 $(2,06*1,54+2,06*(0,32*2+0,21))$	m2	4,923
		$(1,3*3,04+3,04*1,8)$	m2	9,424
		2,85*3	m2	8,55
		poziom 1 $5,46*3$	m2	16,38
		poziom 2 $3*1,8$	m2	5,4
		razem	m2	44,677
2.3.2. Ściany i sufity - malowanie				
62	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany		
		poziom 0 $(1,6+1,54+0,3+0,21+0,3)*2,24-(1,26*2,06)$	m2	6,252
		$(3,04+5,46+3,04+1,8+2,7)*2,38-(1*2,05+1*2,17)$	m2	33,955
		poziom 1 $(5,46*2+3*2)*2,6$	m2	43,992
		poziom 2 $(2,22+0,8+0,2+0,8+1,55+0,2+3+1,8)*2,76$	m2	29,173

Przedmiar

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,42*1,59+4,01*1,72+0,5*1,5*2,4+1,57*1,48-(0,5*1,18*0,77)	m2	14,414
		razem	m2	127,786
63	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity		
		poziom 0 (2,06*1,54+2,06*(0,32*2+0,21))	m2	4,923
		(1,3*3,04+3,04*1,8)	m2	9,424
		2,85*3	m2	8,55
		poziom 1 5,46*3	m2	16,38
		poziom 2 3*1,8	m2	5,4
		razem	m2	44,677
64	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany		
		poziom 0 (1,6+1,54+0,3+0,21+0,3)*2,24-(1,26*2,06)	m2	6,252
		(3,04+5,46+3,04+1,8+2,7)*2,38-(1*2,05+1*2,17)	m2	33,955
		poziom 1 (5,46*2+3*2)*2,6	m2	43,992
		poziom 2 (2,22+0,8+0,2+0,8+1,55+0,2+3+1,8)*2,76	m2	29,173
		2,42*1,59+4,01*1,72+0,5*1,5*2,4+1,57*1,48-(0,5*1,18*0,77)	m2	14,414
		razem	m2	127,786
65	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity		
		poziom 0 (2,06*1,54+2,06*(0,32*2+0,21))	m2	4,923
		(1,3*3,04+3,04*1,8)	m2	9,424
		2,85*3	m2	8,55
		poziom 1 5,46*3	m2	16,38
		poziom 2 3*1,8	m2	5,4
		razem	m2	44,677
		2.3.3. Posadzki - wymiana cokolików		
66	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokolików posadzek		
		(1,6+1,54+2*0,3+0,21+3,04+1,3)-(1,26+1+1)	m	5,03
		(1,8+3,04+1,8)	m	6,64
		(2*1,3+3+2*1,39+3)	m	11,38
		(2*1,8+3)-1,26	m	5,34
		(0,8+0,2+0,8+2,22+1,55+3+2,22)-1,26	m	9,53
		1,8+3+1,8	m	6,6
		razem	m	44,52
67	KNR K-55 0401/05	Cokoliki z płytek o wysokości 10cm		
		(1,6+1,54+2*0,3+0,21+3,04+1,3)-(1,26+1+1)	m	5,03
		(1,8+3,04+1,8)	m	6,64
		(2*1,3+3+2*1,39+3)	m	11,38
		(2*1,8+3)-1,26	m	5,34
		(0,8+0,2+0,8+2,22+1,55+3+2,22)-1,26	m	9,53
		1,8+3+1,8	m	6,6
		razem	m	44,52
		2.4. Korytarz 1 + sanitariaty - kondygnacja 2		
		2.4.1. Ściany i sufity - przygotowanie pod malowanie		
68	KNR K-24 0101/01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża		

Przedmiar

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		38,78+19,22	m2	58
		razem	m2	58
69	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach ściany (2,56+2,65+1,96+2,13+4,52+4,78)*2,49 minus otwory -(0,9*2,05*5+1,26*2,05) sanitariaty (2*1,15+2*1,3+2*1,2+2*1,1)*0,45	m2 m2 m2	46,314 -11,808 4,275
		razem	m2	38,781
70	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1,15*1,3+1,2*1,1 2,65*2,56+4,52*2,13	m2 m2	2,815 16,412
		razem	m2	19,227
2.4.2. Ściany i sufity - malowanie				
71	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany ściany (2,56+2,65+1,96+2,13+4,52+4,78)*2,49 minus otwory -(0,9*2,05*5+1,26*2,05) sanitariaty (2*1,15+2*1,3+2*1,2+2*1,1)*0,45	m2 m2 m2	46,314 -11,808 4,275
		razem	m2	38,781
72	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity 1,15*1,3+1,2*1,1 2,65*2,56+4,52*2,13	m2 m2	2,815 16,412
		razem	m2	19,227
73	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany ściany (2,56+2,65+1,96+2,13+4,52+4,78)*2,49 minus otwory -(0,9*2,05*5+1,26*2,05) sanitariaty (2*1,15+2*1,3+2*1,2+2*1,1)*0,45	m2 m2 m2	46,314 -11,808 4,275
		razem	m2	38,781
74	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity 1,15*1,3+1,2*1,1 2,65*2,56+4,52*2,13	m2 m2	2,815 16,412
		razem	m2	19,227
2.4.3. Posadzki - wymiana cokolików				
75	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokolików posadzek ściany (2,56+2,65+1,96+2,13+4,52+4,78) minus otwory -(0,9*5+1,26)	m m	18,6 -5,76
		razem	m	12,84
76	KNR K-55 0401/05	Cokoliki z płytek o wysokości 10cm ściany (2,56+2,65+1,96+2,13+4,52+4,78) minus otwory -(0,9*5+1,26)	m m	18,6 -5,76
		razem	m	12,84

Przedmiar

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2.5. Korytarz 2 - ostatnia kondygnacja		
		2.5.1. Ściany i sufity - przygotowanie pod malowanie		
77	KNR K-24 0101/01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 108,13+30,98	m2	139,11
		razem	m2	139,11
78	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach długi korytarz $(2*1,72+2*13)*2,4$ minus otwory $-(1,44*1,44+5*0,9*2,05+2*1*2,05+1,2*2)$ mały korytarz przy schodach $(1,72+1,44+1,4+0,65+1,42+1,58+1,58+3,23)*2,61$ minus otwory $-(1,2*2+1,5*2,61)$ korytarz nad ostatnim biegiem schodów (pod oknami dachowymi) $(1,49*3,1+3,2+3,38+3,2*4,39+1,36*4,39)$ minus otwory $-(1,38*2,61)$	m2 m2 m2 m2 m2	70,656 -17,799 33,982 -6,315 31,217
		razem	m2	108,139
79	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych długi korytarz $1,72*13$ mały korytarz przy schodach $1,4*1,2+1,58*0,65+2,58*1,58$ korytarz nad ostatnim biegiem schodów (pod oknami dachowymi) $(3,2*2+1,4*2)*0,2$	m2 m2 m2	22,36 6,783 1,84
		razem	m2	30,983
		2.5.2. Ściany i sufity - malowanie		
80	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany długi korytarz $(2*1,72+2*13)*2,4$ minus otwory $-(1,44*1,44+5*0,9*2,05+2*1*2,05+1,2*2)$ mały korytarz przy schodach $(1,72+1,44+1,4+0,65+1,42+1,58+1,58+3,23)*2,61$ minus otwory $-(1,2*2+1,5*2,61)$ korytarz nad ostatnim biegiem schodów (pod oknami dachowymi) $(1,49*3,1+3,2+3,38+3,2*4,39+1,36*4,39)$ minus otwory $-(1,38*2,61)$	m2 m2 m2 m2 m2	70,656 -17,799 33,982 -6,315 31,217
		razem	m2	108,139
81	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity długi korytarz $1,72*13$ mały korytarz przy schodach $1,4*1,2+1,58*0,65+2,58*1,58$ korytarz nad ostatnim biegiem schodów (pod oknami dachowymi) $(3,2*2+1,4*2)*0,2$	m2 m2 m2	22,36 6,783 1,84
		razem	m2	30,983
82	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany długi korytarz $(2*1,72+2*13)*2,4$ minus otwory $-(1,44*1,44+5*0,9*2,05+2*1*2,05+1,2*2)$ mały korytarz przy schodach $(1,72+1,44+1,4+0,65+1,42+1,58+1,58+3,23)*2,61$ minus otwory $-(1,2*2+1,5*2,61)$ korytarz nad ostatnim biegiem schodów (pod oknami dachowymi) $(1,49*3,1+3,2+3,38+3,2*4,39+1,36*4,39)$ minus otwory $-(1,38*2,61)$	m2 m2 m2 m2 m2	70,656 -17,799 33,982 -6,315 31,217
		razem	m2	108,139
83	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity		

Przedmiar

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		długi korytarz $1,72*13$	m2	22,36
		mały korytarz przy schodach $1,4*1,2+1,58*0,65+2,58*1,58$	m2	6,783
		korytarz nad ostatnim biegiem schodów (pod oknami dachowymi) $(3,2*2+1,4*2)*0,2$	m2	1,84
		razem	m2	30,983
		2.5.3. Posadzki - wymiana cokolików		
84	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokolików posadzek		
		długi korytarz $(2*1,72+2*13)$	m	29,44
		minus otwory $-(5*0,9+2*1+1,2)$	m	-7,7
		mały korytarz przy schodach $(1,72+1,44+1,4+0,65+1,42+1,58+1,58+3,23)$	m	13,02
		minus otwory $-(1,2+1,5)$	m	-2,7
		razem	m	32,06
85	KNR K-55 0401/05	Cokoliki z płytek o wysokości 10cm		
		długi korytarz $(2*1,72+2*13)$	m	29,44
		minus otwory $-(5*0,9+2*1+1,2)$	m	-7,7
		mały korytarz przy schodach $(1,72+1,44+1,4+0,65+1,42+1,58+1,58+3,23)$	m	13,02
		minus otwory $-(1,2+1,5)$	m	-2,7
		razem	m	32,06
		2.6. Gabinet		
		2.6.1. Ściany i sufity - przygotowanie pod malowanie		
86	KNR K-24 0101/01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża		
		36,97+13,73	m2	50,7
		razem	m2	50,7
87	KNR-W 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2 - - uzupełnienie po demontażu stolarki		
		szpalety $(2*0,87+1,26+4*2,14+2*2,28)*0,19$	m2	3,063
		razem	m2	3,063
88	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach		
		ściany $(5,2+2,42+1,63+0,38+3,57+2,76)*2,66$	m2	42,454
		minus otwory $-(2*0,87*2,14+1,26*2,28+0,95*2,05)$	m2	-8,544
		szpalety $(2*0,87+1,26+4*2,14+2*2,28)*0,19$	m2	3,063
		razem	m2	36,973
89	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		$5,2*2,76-(1,63*0,38)$	m2	13,733
		razem	m2	13,733
		2.6.2. Ściany i sufity - malowanie		
90	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany		
		ściany $(5,2+2,42+1,63+0,38+3,57+2,76)*2,66$	m2	42,454
		minus otwory $-(2*0,87*2,14+1,26*2,28+0,95*2,05)$	m2	-8,544
		szpalety $(2*0,87+1,26+4*2,14+2*2,28)*0,19$	m2	3,063
		razem	m2	36,973

Przedmiar

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
91	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity 5,2*2,76-(1,63*0,38)	m2	13,733
			razem	m2
92	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany ściany (5,2+2,42+1,63+0,38+3,57+2,76)*2,66 minus otwory -(2*0,87*2,14+1,26*2,28+0,95*2,05) szpalety (2*0,87+1,26+4*2,14+2*2,28)*0,19	m2	42,454
			m2	-8,544
			m2	3,063
			razem	m2
93	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity 5,2*2,76-(1,63*0,38)	m2	13,733
			razem	m2
2.6.3. Posadzki - wymiana paneli podłogowych				
94	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokolików posadzek ściany (5,2+2,42+1,63+0,38+3,57+2,76) minus otwory -(2*0,87+1,26+0,95)	m	15,96
			m	-3,95
			razem	m
95	KNK 7-28 0301/01	Rozbiórka podłogi drewnianej - analogia podłogi z paneli 5,2*2,76-(1,63*0,38)	m2	13,733
			razem	m2
96	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej z listwami 5,2*2,76-(1,63*0,38)	m2	13,733
			razem	m2
2.7. Balustrady i pochwyty				
2.7.1. Balustrady - czyszczenie, malowanie				
97	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości (2,66+3+2,64+3,1)*1,07	m2	12,198
			razem	m2
98	KNR 7-12 0205/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych (2,66+3+2,64+3,1)*1,07	m2	12,198
			razem	m2
99	KNR 7-12 0211/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych - FARBA POLIURETANOWA NAWIERZCHNIOWA (2,66+3+2,64+3,1)*1,07	m2	12,198
			razem	m2
2.7.2. Pochwyty - czyszczenie, malowanie				
100	KNR 7-12 0101/04	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości		

Przedmiar

Remont Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(2,25+3,1+2,64+3,1)*0,2	m2	2,218
		razem	m2	2,218
101	KNR 7-12 0205/04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm		
		(2,25+3,1+2,64+3,1)*0,2	m2	2,218
		razem	m2	2,218
102	KNR 7-12 0211/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm		
		(2,25+3,1+2,64+3,1)*0,2	m2	2,218
		razem	m2	2,218
		2.8. Wyposażenie		
		2.8.1. Wyposażenie jadalni		
103	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż krzeseł	kpl.	30